Gamme LowPro®

Passez à LowPro® pour une conformité plus sûre, plus intelligente et plus rapide.

Secteurs que nous couvrons



Eau et Énergie

- Plaque de franchissement plus sûre
- Aucune machinerie lourde nécessaire
- Risque de manipulation réduit
- Maintient l'accès public ouvert



Génie Civil et Construction

- Idéal pour les sites exigus et très fréquentés
- Plaques légères mises en place à la main
- Couverture sécurisée, stable et silencieuse
- Minimise les perturbations locales




Télécommunications

- Déploiement rapide de la fibre
- Installation rapide par une ou deux personnes
- Sécurisé en cas de forte circulation piétonne
- Favorise une remise en état rapide

Aller au-delà de l'acier. Gamme LowPro®

Oxford
WE'VE GOT IT COVERED





Prêt à explorer la gamme ?

Trouvez dès aujourd'hui votre revendeur le plus proche

0 805 98 80 47

sales@oxfordplastics.com

www.oxfordplastics.com/fr

SCANNEZ POUR EXPLORER

Des travaux temporaires plus sûrs. Plus intelligents. Plus rapides.

- Aucun engin lourd
- Installation plus rapide
- Travaux temporaires plus sûrs
- Moins de perturbations

Votre guide de la gamme LowPro®

QUEL TYPE DE CIRCULATION TRAVERSERA LA TRANCHÉE ?

LARGEUR MAXIMALE DE LA TRANCHÉE	TROTTOIR 400KG	ALLÉE DE VOITURE VÉHICULE DE 3,5 T	CHAUSSÉE VÉHICULE DE 44 T
700MM	 LowPro 12/8  LowPro 11/11	 LowPro 15/10	 LowPro 15/05
900MM	 LowPro 15/10	 LowPro 15/10	 LowPro 23/05
1200MM	 LowPro 15/10	 LowPro 23/05	 LowPro 23/05

UTILISATION





INSTALLATION PAR 1 OU 2 PERSONNES (OU)

TESTÉ POUR GARANTIR UN **2:1** COEFFICIENT DE SÉCURITÉ

BORDS LOWPRO INCLINÉS POUR UN ACCÈS SÛR

CHARGE MAXIMALE JUSQU'À 44 TONNES SUR UNE TRANCHÉE DE 1 200 MM **44 TONNES**


Les avantages de LowPro® par rapport à l'acier



LowPro® = Plus sûr, plus intelligent, plus rapide


- Technologie antidérapante et anti-glissement brevetée
- Coûts réduits et moins de perturbations pour le public
- Facile à installer à la main, pour une réalisation plus rapide des travaux

VS



Plaques d'acier = Coût élevé et risque élevé

- Levages par HIAB/grue (200 €–600 € par levage)
- Lourdes, bruyantes et très perturbantes pour le public
- Problèmes de glissement, de vibrations et de sécurité



Remblai = Inefficace et source de gaspillage

- Remise en état lente
- Évacuation des déblais + nouvelle excavation
- Forte empreinte carbone